

標準歩掛表

工種	ポリマーセメントモルタル表面被覆工＋高分子系浸透性防水材					
寸法	塗り厚		2 mm			
規模	100㎡あたり					
費目	名称	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	亜硝酸リチウム40%水溶液	30.0	kg	3,000	90,000	プロコンガードプライマー相当品
"	亜硝酸リチウム含有ペースト	400.0	kg	742	296,800	RVペースト相当品
"	高分子系浸透性防水材	25.0	kg	6,600	165,000	アイゾールEX相当品
	材料費計	25.0			551,800	
労務費	土木一般世話役	4.0	人	17,900	71,600	平成25年度 鳥取県労務単価
"	特殊作業員	14.0	人	15,300	214,200	"
"	普通作業員	7.0	人	12,000	84,000	"
	労務費計				369,800	
諸雑費	機器材損料および消耗品等	1.0	式		18,490	労務費計×5%
	合計				940,090	100m2あたり
					9,400	(1m2あたり)

【材料標準使用量】

亜硝酸リチウム40%水溶液	面積(100㎡)×塗布量(kg/㎡)	30	kg
亜硝酸リチウム含有ペースト	面積(100㎡)×厚さ(m)×密度(kg/m3)	400.0	kg
高分子系浸透性防水材	面積(100㎡)×塗布量(kg/㎡)	25	kg

亜硝酸リチウム塗布量 密度(亜硝酸リチウム含有ペースト) 高分子系浸透性防水材	0.3	kg/㎡	平成25年度 鳥取県労務単価 土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員	17,900
	2000	kg/m3		15,300
	0.25	kg/㎡		12,000