

標準歩掛表

工種	断面修復工 亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル			一般社団法人 コンクリートメンテナンス協会 〒730-0051 広島県広島市中区東千田町2-3-26 TEL・FAX 082-541-0133
寸法	ペースト厚さ	1 mm		
	ハツリ深さ	50 mm		
規模	10m2あたり	体積	0.5 m3	
	m3当りの亜硝酸リチウム有効成分量(kg)		7.5	

費目	名称	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	亜硝酸リチウム40%水溶液(塗布用)	3.1	kg	3,500	10,850	プロコンガードプライマー相当品
"	亜硝酸リチウム含有ペースト	20.6	kg	998	20,558	リハビリペースト
"	ポリマーセメントモルタル	1,106.3	kg	220	243,386	リフレモセットSP相当品
	亜硝酸リチウム40%水溶液(断面修復材混入用)	11.07	kg	3,500	38,745	PSL40相当品
	材料費計				313,539	
労務費	土木一般世話役	6.0	人	23,000	138,000	平成28年度 東京都労務単価
"	特殊作業員	24.0	人	22,700	544,800	"
"	普通作業員	12.0	人	19,800	237,600	"
	労務費計				920,400	
作業内容 カッター工、ハツリ工、鉄筋ケレン工、下地処理工(亜硝酸リチウム40%水溶液塗布+亜硝酸リチウム含有ペースト塗布)、埋め戻し工(ポリマーセメントモルタル)						
諸雑費	機器材損料および消耗品等	1.0	式		46,020	労務費計×5%
	合 計				1,279,959	10m2あたり
					127,995	(1m2あたり)

【材料標準使用量】

塗布用亜硝酸リチウム40%水溶液	面積(10㎡)×塗布量(kg/㎡)×1.03(ロス率)	3.1 kg
亜硝酸リチウム含有ペースト	面積(10㎡)×厚さ(m)×密度(kg/m3)×1.03(ロス率)	20.6 kg
ポリマーセメントモルタル	面積(10㎡)×厚さ(m)×密度(kg/m3)×1.18(ロス率)	1106.3 kg
混入用亜硝酸リチウム40%水溶液	体積(m3)×亜硝酸リチウム有効成分(kg/m3)/0.4×1.18(ロス率)	11.07 kg

亜硝酸リチウム塗布量 密度(亜硝酸リチウム含有ペースト) 密度(ポリマーセメントモルタル) モルタル中亜硝酸リチウム有効成分 亜硝酸リチウム40%水溶液	0.3	kg/m2	平成28年度 東京都労務単価	土木一般世話役	23,000	ハツリ深さ (mm)	土木一般世話役	世	特殊作業員 普通作業員		
	2000	kg/m3		特殊作業員	22,700		~30	3人		12人	6人
	1875	kg/m3		普通作業員	19,800		31~50	4人		16人	8人
	7.5	kg/m3					51~70	6人		24人	12人
	9.38					71~90	8人	32人	16人		
亜硝酸リチウム含有ペースト薄塗用 RVパウダー-N 薄塗用 プロコン混和剤	15.26			¥275	4,196	998					
混合比率 10:3.5	5.35			¥3,060	16,371						