

かぶり不足による剥落

地下鉄の側壁に生じたかぶり不足のために生じた鋼材腐食による剥落
施工面のかぶりの確保が重要であることがわかる。

